



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: [engenharia@itatinga.sp.gov.br](mailto:engenharia@itatinga.sp.gov.br)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA  
DONA TITA PAIXÃO E RUA JOÃO VILLAS BOAS – EMENDA  
PARLAMENTAR 202444680006 – DEPUTADO FEDERAL RODRIGO  
GAMBALE**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITATINGA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA ESTADO DE SÃO PAULO**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: [engenharia@itatinga.sp.gov.br](mailto:engenharia@itatinga.sp.gov.br)

## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento tem por objetivo apresentar o projeto, planilha orçamentária e cronograma, para a aprovação do recurso de infraestrutura urbana para a cidade de Itatinga/SP.

## **OBJETIVO**

O objetivo deste estudo é a aprovação do Memorial Descritivo para a implantação do projeto de pavimentação asfáltica da Avenida Dona Tita Paixão, no trecho compreendido entre o final da Rua Modesto Amadeu Furlan e a rotatória em frente à construção do novo Fórum Municipal e a Rua João Villas Boas, Polo DICA Tânia Regina de Almeida no Município de Itatinga-SP, totalizando uma extensão de 781,84 metros lineares e 11.675,91 m<sup>2</sup> de pavimentação conforme projeto apresentado.

## **SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **- Placa de obra em chapa de aço galvanizado**

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Estado De São Paulo versão 1.5 – mar 2023 e orientações da CDHU/SDR, confeccionada em chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaltes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 2 x 3. Deverão estar em local visível ao público, e sua conservação e manutenção deverá ser periódica.

## **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

### **- Imprimação betuminosa impermeabilizante**

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m<sup>2</sup>).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: [engenharia@itatinga.sp.gov.br](mailto:engenharia@itatinga.sp.gov.br)

impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

### **Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ**

Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m<sup>3</sup>).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

### **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

#### **- Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre**

Será medido pela área pavimentada executada, nova ou recapeada, descontando-se toda e qualquer interferência, sendo a quantidade mínima para medição 350 metros quadrados (m<sup>2</sup>).

O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários para execução de levantamento planimétrico de áreas pavimentadas ou recapeadas para veículos e/ou pedestres; apresentação de relatório em papel sulfite contendo desenho (croqui) com identificação de calçadas/ruas/similares, nomes de ruas, dimensões, pontos de referências; planilha com identificação de ruas, trechos, quantidades de áreas de calçadas/ruas/similares; apresentação de ART ou RRT do responsável pela execução do serviço; revisões até a aprovação do relatório, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Fiscalização. Remunera o deslocamento do equipamento.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

– ESTADO DE SÃO PAULO –

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023

Fone/Fax: (14) 3848-9808, e-mail: [engenharia@itatinga.sp.gov.br](mailto:engenharia@itatinga.sp.gov.br)

## **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Os serviços de infraestrutura que precedem a pavimentação asfáltica serão executados com recursos próprios do município, contemplando preparação do solo, drenagem, guias e sarjetas.

As normas utilizadas são do DER-SP e DNIT, na falta ou insuficiência de informações deve ser consultado as Normas Técnicas do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo DER. Devem ser vistas: Especificações técnicas – ET e Instrução de Projetos – IP.

Os serviços constantes na planilha e no memorial da obra devem contemplar as especificações constantes nos cadernos técnicos de composições da CDHU.

Os itens não contemplados neste memorial descritivo, e que constem na planilha orçamentária serão admitidos como parte integrante deste memorial e vice-versa.

Deverá acompanhar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos serviços executados.

Itatinga, 18 de fevereiro de 2.025

### **PROJETO:**

---

**Larissa Batista Paes**  
Arquiteta e Urbanista - CAU A269794-7  
Assessora Técnica de Administração

### **FISCALIZAÇÃO:**

---

**Ricardo Manoel Silva**  
Eng. Civil – CREA N° 5070431839  
DIRETOR ENGENHARIA/OBRAS



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9014-12A6-AAFA-2C64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LARISSA BATISTA PAES (CPF 457.XXX.XXX-05) em 21/02/2025 14:55:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RICALDO MANOEL SILVA (CPF 326.XXX.XXX-76) em 21/02/2025 15:44:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/9014-12A6-AAFA-2C64>