

**MEMORIAL CALCULO DAS QUANTIDADES**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇO PRELIMINARES		1
1.1	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024	UN	50
1.2	02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6
2			GUIAS PRÉ-MOLDADAS		1
2.1	54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	3447,71
2.2	54.06.020	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	461,03
3			SARJETAS OU SARJETÕES		1
3.1	54.06.170	CPOS/CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	m ³	175,8933
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			GUIAS PRÉ-MOLDADAS		
1.1	54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	3447,71
1.2	54.06.020	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	461,03
1.3	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024	UN	50
2			SARJETAS OU SARJETÕES		
2.1	54.06.170	CPOS/CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	m ³	175,89

foi considerado dois pontos por esquina